

本館吸収式冷温水機1号機改修工事仕様書

I. 矢崎吸収式冷温水機アロエース(型式 CH-M70HC)水洗暖房作業
異常内容 E26 (暖房時再生器温度高)の改修

一式

【内訳】

品名および仕様	数量	単位
稀溶液溜め覗き窓セット	1	個
51%溶液(溶液量、濃度調整用)54L	1	式
水素ガス抑制剤(Z インヒビター H セット)	1	個
窒素加圧溶液抜き取り作業費	1	式
高温再生器溶液抜き取り穴あけ作業費	1	式
ガス分離機切開及びフィルター清掃作業費	1	式
稀溶液フィルター側面切断及びフィルター清掃作業費	1	式
溶接復旧作業費(メーカー溶接作業)	1	式
窒素加圧気密試験費	1	式
純水生成器レンタル費	1	式
純水生成及び投入作業費	1	式
水洗暖房運転作業費	1	式
水洗暖房運転作業後排水作業	1	式
排水後稀溶液フィルター点検清掃作業費	1	式
機器内真空排気作業費	1	式
溶液ろ過投入作業費	1	式
試運転調整費	1	式
機器及び工具損料	1	式
機器搬入搬出及び排水運搬費	1	式
消耗品雑材	1	式
メーカー作業員出張交通費	1	式
メーカー作業員宿泊費	2	泊
産業御廃棄物処分費(排出純水)	1	式
諸経費	1	式